

# 猪苗代町廃校施設等活用基本方針

令和6年3月

猪 苗 代 町

# 目次

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第1章 方針策定の目的           | P 1  |
| 第2章 学校施設の状況           | P 2  |
| (1) 建物の状況             |      |
| (2) 学校施設の配置状況         |      |
| (3) 学校施設の立地状況         |      |
| 第3章 学校統廃合の状況          | P 5  |
| 第4章 活用にあたっての課題        | P 6  |
| (1) 学校施設の利用状況         |      |
| (2) 学校施設の耐震化状況        |      |
| (3) 土地の利用状況           |      |
| (4) 国庫補助金等の清算         |      |
| 第5章 活用に向けた方針          | P 7  |
| (1) カテゴリーの設定          |      |
| (2) 廃校施設等の活用の優先順位     |      |
| (3) 廃校施設等の活用の決定フロー    |      |
| 第6章 学校別廃校施設等活用        | P 10 |
| (1) 旧吾妻中学校について        |      |
| (2) 旧東中学校について         |      |
| (3) 翁島小学校について         |      |
| (4) 吾妻小学校について         |      |
| (5) 緑小学校について          |      |
| (6) 長瀬小学校について         |      |
| (7) 旧山瀧小学校（屋内運動場）について |      |
| (8) 各校のプールについて        |      |
| 第7章 学校施設カルテ           | P 11 |
| (1) 翁島小学校             |      |
| (2) 千里小学校             |      |
| (3) 猪苗代小学校            |      |
| (4) 吾妻小学校             |      |
| (5) 緑小学校              |      |
| (6) 長瀬小学校             |      |
| (7) 旧吾妻中学校            |      |
| (8) 旧東中学校             |      |
| (9) 旧山瀧小学校（屋内運動場）     |      |

## 第1章 方針策定の目的

---

猪苗代町では、少子高齢化、過疎化の進展による児童生徒数の減少に伴い、小中学校の統廃合を進めています。

小学校について、平成7年度には児童数の減少から翁島第一分校を廃止、また、平成8年度には吾妻第一小学校、吾妻第二小学校、市沢小学校の3校を統廃合し、吾妻小学校を整備しました。

平成18年度には、児童数の減少する山潟小学校と老朽化が著しく改築の必要な月輪小学校を統廃合し、緑小学校を整備しました。中学校については、老朽化の著しい東中学校の建替えを平成12年度に実施しました。

現在、猪苗代町教育施設適正配置等推進委員会の提言（令和4年8月23日）に基づき、小学校6校を令和6年4月までに2校へ統廃合する準備を進めています。中学校は、令和4年4月に3校を1校へ統廃合し、猪苗代中学校の校舎と体育館（「以下「屋内運動場」という。）の建替えを実施しました。

統廃合により生じた学校施設や跡地（以下「廃校施設等」という。）は、町の貴重な財産であり、学校施設としてだけでなく、地域の活動など社会施設としても利用してきた経緯から、住民の関心が高い施設となっています。また、学校施設は避難施設や避難場所に指定されており、地域防災の中心の役割も担っています。

そのようなことから、統廃合により廃校となった施設については、施設の現状を十分に把握したうえで、財産管理、地域のコミュニティ活動及び防災施設などを考慮しながら、ほかの公共施設への転用や民間事業者への賃貸などを検討するなど、本町にとって最もふさわしい廃校施設等の活用方針を示すものです。

## 第2章 学校施設の状況

学校施設に属するのは、小学校6校・中学校1校、旧吾妻中学校、旧東中学校、旧山瀉小学校の屋内運動場となります。なお、旧山瀉小学校の校舎は「人の駅」として再利用され、民間の事業者により活用されています。

### (1) 建物の状況

学校施設の耐震化は統廃合の計画があり、耐震診断を行ったのみで、旧耐震基準のままとなっております。長瀬小学校の平屋建ては旧耐震基準ですが、耐震診断を実施した結果、耐震性を有する結果となりました。猪苗代小学校と旧東中学校の屋内運動場は新しい耐震基準の建物ですが、天井が「特定天井」となるので、天井を耐震化する必要があります。

また、建築年度の古い建築物については設備を含め老朽化が著しくなっています。


表. 学校施設一覧

| 施設区分     | NO | 施設名                 | 建設年度     |     |        |     |
|----------|----|---------------------|----------|-----|--------|-----|
|          |    |                     | 校舎       | 耐震性 | 屋内運動場  | 耐震性 |
| 小学校      | 1  | 翁島小学校               | 昭和42年    | ×   | 昭和43年  | ×   |
|          | 2  | 千里小学校               | 昭和56・57年 | ○   | 昭和58年  | ○   |
|          | 3  | 猪苗代小学校              | 平成5年     | ○   | 平成6年   | ○   |
|          | 4  | 吾妻小学校               | 平成7年     | ○   | 平成7年   | ○   |
|          | 5  | 緑小学校                | 平成17年    | ○   | 平成18年  | ○   |
|          | 6  | 長瀬小学校               | 昭和43・59年 | ○   | 昭和44年  | ×   |
| 小学校 計 6校 |    |                     |          |     |        |     |
| 中学校      | 7  | 猪苗代中学校              | 令和2・3年   | ○   | 令和4・5年 | ○   |
| 中学校 計 1校 |    |                     |          |     |        |     |
| 旧中学校     | 8  | 旧吾妻中学校              | 昭和53・54年 | ×   | 昭和54年  | ×   |
|          | 9  | 旧東中学校               | 平成12年    | ○   | 平成13年  | ○   |
| 旧小学校     | 10 | 旧山瀉小学校<br>(屋内運動場のみ) | —        |     | 昭和45年  | ×   |

## (2) 学校施設の配置状況

小学校6校、中学校1校、旧小中学校3校の分布状況を示します。学校施設は、中心市街地周辺の他、主要な道路沿いに立地しています。

図表. 学校施設位置図



出典：国土数値情報（平成25年）

(3) 学校施設の立地状況

千里小学校、猪苗代小学校、猪苗代中学校、旧東中学校は用途地域内の市街地に立地し、さらに千里小学校、猪苗代中学校は居住誘導区域内でもあります。

翁島小学校、旧東中学校及び旧山潟小学校は洪水・土砂災害ハザードマップでエリアの指定がない施設となっています。

表. ハザードマップのエリア

| 施設区分     | NO | 施設名                 | 都市計画                                  | 洪水・土砂災害ハザードマップ |
|----------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 小学校      | 1  | 翁島小学校               | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               |                |
|          | 2  | 千里小学校               | 都市計画区域内・非線引<br>第1種住居地域<br>居住誘導区域      | 洪水浸水           |
|          | 3  | 猪苗代小学校              | 都市計画区域内・非線引<br>第1種中高層住居専用地域           | 土石流            |
|          | 4  | 吾妻小学校               | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               | 洪水浸水           |
|          | 5  | 緑小学校                | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               | 洪水浸水<br>河岸浸食   |
|          | 6  | 長瀬小学校               | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               | 土石流            |
| 小学校 計 6校 |    |                     |                                       |                |
| 中学校      | 7  | 猪苗代中学校              | 都市計画区域内・非線引<br>第1種中高層住居専用地域<br>居住誘導区域 | 洪水浸水           |
| 中学校 計 1校 |    |                     |                                       |                |
| 旧中学校     | 8  | 旧吾妻中学校              | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               | 洪水浸水           |
|          | 9  | 旧東中学校               | 都市計画区域内・非線引<br>第1種住居地域                |                |
| 旧小学校     | 10 | 旧山潟小学校<br>(屋内運動場のみ) | 都市計画区域内・非線引<br>用途地域指定無し               |                |

### 第3章 学校統廃合の状況

子どもたちの安心・安全な学習環境の整備と均衡のとれた学習効果を確保するため、令和4年8月に猪苗代町教育施設適正配置等推進委員会より提言書が提出され、現在の小学校6校を2校に統合・再編することが望ましいとされました。

学校統廃合の進捗状況について、中学校は3校を1校に統合し、令和4年4月に統合中学校を開校しました。

小学校は提言書を基に、令和6年4月の統合に向けて準備を進めています。

表. 提言書に基づく配置方針（小学校2校・中学校1校）

| 小学校：2024年度（令和6年度）に統合 |   |                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| 猪苗代小学校               | → | 猪苗代小の施設を利用し、吾妻小と長瀬小を統合（校名：猪苗代小学校） |
| 吾妻小学校                | → |                                   |
| 長瀬小学校                | → |                                   |
| 千里小学校                | → | 千里小の施設を利用し、翁島小と緑小を統合（校名：猪苗代第二小学校） |
| 翁島小学校                | → |                                   |
| 緑小学校                 | → |                                   |
| 中学校：2022年度（令和4年度）に統合 |   |                                   |
| 猪苗代中学校               | → | 統合中学校（校名：猪苗代中学校）                  |
| 吾妻中学校                | → |                                   |
| 東中学校                 | → |                                   |

## 第4章 活用にあたっての課題

廃校施設等の活用にあたっては、現在の利用状況や、施設の老朽化、土地の立地状況などを調査分析し、活用における課題を整理する必要があります。

### (1) 学校施設の利用状況

学校施設は、その立地・施設規模から地域の様々なコミュニティ活動等に利用されています。また、災害時の避難場所及び避難施設として利用されており、活用にあたっては関係者と協議する必要があります。

### (2) 学校施設の耐震化状況

昭和56年以前の旧耐震基準に基づき建設された建物で、耐震診断の結果、耐震性の低い建物があります。学校の統廃合の状況を視野に入れながら、新しい学校の整備を進めてきたため、旧耐震基準の建物の耐震化を行ってきませんでした。現状で活用するには安全性を担保できない施設もあります。

耐震化するには多大な工事費用が必要であり、また、大きな財政負担を伴うことや安全上の観点から安易に存続を決定するのではなく、取壊しも検討する必要があります。

### (3) 土地の状況把握

学校施設の立地状況によっては用途が制限され、活用に至るまでに時間を要することも予想されるので、事前に十分調査し、課題の抽出及び関係者との協議が不可欠です。

#### ①土地の状況

学校施設の中には町の土地以外に、借地、寄付を受けた土地、筆界未定土地などがあるため、経緯や現状を調査確認し適切に対処しなければなりません。

#### ②土地形質等の把握

学校敷地の中に、法定外公共物（道・水路）がある場合は、現況を把握し必要に応じて、用途廃止等を地域の同意を得て進める必要があります。

### (4) 国庫補助金等の精算

国庫補助金を受けて建設された学校施設を、学校施設以外の用途に変更したり、譲渡や貸付、売却などを行ったりする場合は、補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合及び文部科学大臣が定める期間を経過した場合を除き、文部科学大臣の承認が必要となります。また、起債についても繰上償還となる可能性があります。

しかし、近年、国において財産処分手続きの大幅な簡素化・弾力化が図れています。また、転用施設の改修に対する補助制度が創設されるなど、廃校施設等の積極的な活用が進め易くなっています。

よって、国の動向や最終の国庫補助年度に留意しつつ、転用にかかる改修等については国の補助金等を活用し、費用の負担軽減に努める必要があります。

## 第5章 活用に向けた方針

---

本町にとって最もふさわしい廃校施設等の活用方法を検討していくための方針として、次の6つのカテゴリーで長期及び短期利用に分類し、その決定の判断基準及びプロセス等を以下のとおりとします。

### (1) カテゴリーの設定

#### ①公共・公用施設としての活用【長期利用】

行政が地域の活性化や防災対策、または公用等の目的で実施する事業に要する施設としての活用を検討します。

#### ②地域による活用【長期利用】

地域活動を支える地域コミュニティの場として、地域住民から地域振興の用に供するために、活用の要望があったときは、地域住民と対話、連携を図り、事業の実現に向けて検討します。

また、地域住民の意向として、地域以外の主体（行政、民間事業者や公共的団体（社会福祉法人、学校法人等）（以下「民間事業者等」という。）による活用の要望があった場合には、行政内部の調整や民間事業者等への働き掛け等を含め、積極的に検討します。

#### ③民間事業者等による活用【長期利用】

町の課題解決や重要施策の実現等に寄与し、かつ、地元の意向を尊重することを前提として、民間事業者等の活用によって地域の活性化や町全体の利益に適うと認められるものについては、売却や有償貸付等を検討します。

#### ④取壊し等の実施【長期利用】

廃校施設等の経年劣化により維持管理費等の増大が予想され、最終的に活用に結びつかない施設については取壊しすることを検討します。また、更地となる跡地については、公共的な利用、又は、民間事業者等への売却や有償貸付等が可能か改めて検討します。

なお、老朽化の進行、耐震性の低い建物、災害等の状況によって、安全上の懸念がある施設については、活用の検討を行うことなく、取壊し等の対応を取る場合があります。

#### ⑤暫定的利用【短期利用】


上記①～②のような長期的な利用及び取壊し等の方針が決定していない廃校施設等について、利用を希望する団体等がある場合、暫定的な利用を許可する等、弾力的な活用を認めます。また、一時的な行政施設（避難所・投票所等）として活用することも検討します。

## ⑥複合的利用


廃校施設等については、上記①～②のうち複数の活用方針に基づく、複合的利用を妨げるものではありません。例えば、屋内運動場を公共施設のままとし、避難所や地域のスポーツ活動等で利用する一方で、校舎だけを民間事業者等へ売却や有償貸付する場合や災害時の避難所・避難場所として一時的に利用することを条件付けて、土地や建物を売却や有償貸付する場合等が考えられます。

## (2) 廃校施設等の活用の優先順位

長期活用における廃校活用の優先順位は原則として下記のとおり検討します。教育委員会では、まず初めに①の段階の前で、「教育活動を支える施設への活用」等を検討し、活用できる見込みがある場合、最優先的に施設の活用を検討します。



(3) 廃校施設等の活用決定フロー



## 第6章 学校別廃校施設等活用

学校別に基本的な活用方針を示します。令和4年3月で廃校となった2つの中学校「吾妻中学校」「東中学校」と令和6年3月で廃校となる4つの小学校「翁島小学校」「吾妻小学校」「緑小学校」「長瀬小学校」及び「旧山潟小学校（屋内運動場）」について検討します。

### （1）旧吾妻中学校について

耐震性が低く、老朽化が著しいことから、教育活動を支える施設及び①公共・公用施設としての活用は行いません。施設の現状を考慮し、③民間事業者等による活用を図ります。校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

### （2）旧東中学校について

平成12年～平成13年の建築で新耐震基準のため、十分に活用できる施設です。教育活動を支える施設及び①公共・公用施設としての活用は行いません。地域住民より施設の一部を一時的・定期的を使用したい意向があるので、このことを踏まえて、③民間事業者等による活用を図ります。建物は避難所、校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

### （3）翁島小学校について

耐震性が低く、老朽化が著しいことから、教育活動を支える施設及び①公共・公用施設としての活用は行いません。令和3年10月26日に行われた翁島地区町政懇談会の結論により、翁島地区区長会と翁島地区財産区と町で跡地利用を検討していきます。校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

### （4）吾妻小学校について

廃校後も、給食室は猪苗代第二小学校への給食提供のため使用し、屋内運動場は学校施設として管理を行います。校舎の使用予定がない教室等については、③民間事業者等による活用を図ります。建物は避難所、校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

### （5）緑小学校について

平成17年～平成18年の建築で新耐震基準のため、十分に活用できる施設です。教育活動を支える施設及び①公共・公用施設としての活用並びに③民間事業者等による活用を図ります。建物は避難所、校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

### （6）長瀬小学校について

3階建の校舎は新耐震基準の建物ですが、屋内運動場は耐震性が低く、老朽化が著しいことから、教育活動を支える施設及び①公共・公用施設としての活用は行わず、③民間事業者等による活用を図ります。校庭は避難場所として指定の継続を協議していきます。

(7) 旧山潟小学校（屋内運動場）

耐震性が低く、老朽化が著しいことから安全上の懸念があるため、活用の検討を行わず、取壊す準備を進めていきます。

(8) 各校のプールについて

施設の老朽化が進み公共的な活用は行わないため、安全性を考慮し取壊すまでプールの水を抜き管理を行います。

## 第7章 学校施設カルテ


---

（猪苗代町学校施設長寿命化計画 平成31年3月 から抜粋）

- (1) 翁島小学校
- (2) 千里小学校
- (3) 猪苗代小学校
- (4) 吾妻小学校
- (5) 緑小学校
- (6) 長瀬小学校
- (7) 旧吾妻中学校
- (8) 旧東中学校
- (9) 旧山潟小学校（屋内運動場）

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |       |  |
|--------|---|--------|--|-------|--|
| 学校調査番号 | 0655  | 施設名称   | <b>翁島小学校</b>   |       |  |
| 施設概要   | <p>昭和30年3月、町村合併により翁島小学校が開校。<br/>昭和42年7月に校舎の改築が行われ、築年数は50～51年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、2023年度以降に、千里小学校への統合・再編の方向性が示されている。</p> |        |   |       |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字家北906   |        |  |       |  |
| 座標（緯度） | 37.538789   | 座標（経度） | 140.072584   |       |  |
| 敷地面積   | 4,129㎡  | 延床面積   | 2,691㎡   |       |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町     |  |
| 用途地域   | 無指定地域   |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 3階 | 2,032㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1967（S42） | 旧    |
| 002 | 給食棟   | 1階 | 76㎡    | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1967（S42） | 旧    |
| 003 | 屋内運動場 | 1階 | 583㎡   | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1968（S43） | 旧    |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

NO.001校舎…平成8年に耐震診断（未改修）、内部・外部・設備改修＝「2：改修中」

NO.003屋内運動場…平成9年に耐震診断（未改修）、外部改修＝「2：改修中」内部・設備改修＝「3：未改修」

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | B             | C  | B         | C    | C    | 56              |
| 002 | 給食棟   | B             | C  | B         | C    | C    | 56              |
| 003 | 屋内運動場 | A             | C  | B         | C    | C    | 58              |

現況調査写真

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 A</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定 A</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>          | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>          |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>      | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】窓<br/>判定 C</p>         |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>   | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 D</p>     |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 D</p>  | <p>【内部仕上げ】給食棟<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 C</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |  |        |  |       |   |  |
|--------|--|--------|--|-------|---|--|
| 学校調査番号 | 0657   | 施設名称   | 千里小学校  |       |   |  |
| 施設概要   | <p>建築年は昭和56～58年であり、築年数は35～37年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、2023年度以降に翁島小学校を統合し、千里小学校の学校施設を利用した再編の方向性が示されている。</p> |        |  |       |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字前田甲312-1   |        |  |       |   |  |
| 座標（緯度） | 37.547686  | 座標（経度） | 140.108038   |       |   |  |
| 敷地面積   | 6,544㎡   | 延床面積   | 2,997㎡   |       |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課   |        | 所有形態   | 町     |   |  |
| 用途地域   | 第一種住居地域  |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |   |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 3階 | 1,351㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1981（S56） | 新    |
| 002 | 校舎    | 3階 | 930㎡   | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1982（S57） | 新    |
| 003 | 屋内運動場 | 1階 | 716㎡   | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1983（S58） | 新    |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）




### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

- NO.001校舎…内部・外部・設備改修＝「2：改修中」
- NO.002校舎…内部・外部・設備改修＝「2：改修中」
- NO.003屋内運動場…内部・外部・設備改修＝「3：未改修」

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | B             | C  | B         | B    | B    | 65              |
| 002 | 給食棟   | B             | C  | B         | B    | B    | 65              |
| 003 | 屋内運動場 | A             | C  | B         | B    | B    | 67              |

現況調査写真

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定 A</p>       | <p>【外壁】校舎<br/>判定 D</p>          |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 D</p>        | <p>【外壁】校舎<br/>判定 D</p>        |
| <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>     |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |       |   |  |
|--------|---|--------|--|-------|---|--|
| 学校調査番号 | 0652  | 施設名称   | 猪苗代小学校   |       |   |  |
| 施設概要   | <p>建築年は平成5～6年であり、築年数は24～25年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、2023年度以降に吾妻小学校を統合し、猪苗代小学校の学校施設を利用した再編の方向性が示されている。</p> |        |  |       |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町字茶園5770   |        |  |       |   |  |
| 座標（緯度） | 37.563845   | 座標（経度） | 140.103588   |       |   |  |
| 敷地面積   | 24,947㎡   | 延床面積   | 6,023㎡   |       |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町     |   |  |
| 用途地域   | 第一種中高層住居専用地域  |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |   |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年      | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|----------|------|
| 001 | 校舎    | 2階 | 4,865㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1993（H5） | 新    |
| 002 | 屋内運動場 | 1階 | 1,158㎡ | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1994（H6） | 新    |
|     |       |    |        |                |          |      |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

NO.001校舎…内部・外部・設備改修＝「3：未改修」、エコ改修＝「2：改修中」  
 NO.002屋内運動場…内部・外部・設備改修＝「3：未改修」、エコ改修＝「2：改修中」

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | B             | B  | B         | B    | B    | 75              |
| 002 | 屋内運動場 | A             | B  | A         | B    | B    | 87              |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |

現況調査写真

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>          | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定 A</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>        | <p>【外壁】校舎<br/>判定 D</p>        |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>     |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 A</p>  | <p>【内部仕上げ】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |  |        |  |       |  |
|--------|--|--------|--|-------|--|
| 学校調査番号 | 0894   | 施設名称   | 吾妻小学校  |       |  |
| 施設概要   | <p>建築年は平成7年であり、築年数は23年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、2023年度以降に、猪苗代小学校への統合・再編の方向性が示されている。</p> |        |   |       |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字中島乙592-3  |        |  |       |  |
| 座標（緯度） | 37.601127  | 座標（経度） | 140.136074   |       |  |
| 敷地面積   | 8,296㎡   | 延床面積   | 3,852㎡   |       |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課   |        | 所有形態   | 町     |  |
| 用途地域   | 無指定地域  |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年      | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|----------|------|
| 001 | 校舎    | 2階 | 2,972㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1995（H7） | 新    |
| 002 | 屋内運動場 | 1階 | 880㎡   | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1995（H7） | 新    |
|     |       |    |        |                |          |      |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

（該当データなし）

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | A             | C  | B         | B    | B    | 67              |
| 002 | 屋内運動場 | A             | C  | A         | B    | B    | 76              |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |

現況調査写真

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 A</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     |
| <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定 C</p>  | <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |   |  |
|--------|---|--------|--|---|--|
| 学校調査番号 | 0906  | 施設名称   | 緑小学校   |   |  |
| 施設概要   | <p>建築年は平成17～18年であり、築年数は12～13年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、長瀬小学校を統合し、東中学校または緑小学校の学校施設を利用した再編の方向性が示されている。</p> |        |  |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字中小松字狐川原甲1566-1  |        |  |   |  |
| 座標（緯度） | 37.516579   | 座標（経度） | 140.131714   |   |  |
| 敷地面積   | 11,049㎡   | 延床面積   | 4,535㎡   |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町   |  |
| 用途地域   | 無指定地域   |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない   |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 2階 | 3,415㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 2005（H17） | 新    |
| 002 | 屋内運動場 | 1階 | 1,120㎡ | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 2006（H18） | 新    |
|     |       |    |        |                |           |      |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

（該当データなし）

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | A             | B  | A         | A    | A    | 93              |
| 002 | 屋内運動場 | A             | B  | A         | A    | A    | 93              |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |

現況調査写真

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 A</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定 A</p>    | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>       | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     |
| <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定 B</p>  | <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定 B</p>  |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |       |   |
|--------|---|--------|--|-------|---|
| 学校調査番号 | 0665  | 施設名称   | <b>長瀬小学校</b>   |       |   |
| 施設概要   | <p>建築年は平成43・44・59年であり、築年数は34～50年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、緑小学校へ統合し、東中学校または緑小学校の学校施設を利用した再編の方向性が示されている。</p> |        |  |       |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字八幡字山神374-2  |        |  |       |   |
| 座標（緯度） | 37.558124   | 座標（経度） | 140.140159   |       |   |
| 敷地面積   | 8,095㎡  | 延床面積   | 2,619㎡   |       |   |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町     |   |
| 用途地域   | 無指定地域   |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |   |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 1階 | 599㎡   | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1968（S43） | 旧    |
| 002 | 校舎    | 3階 | 1,410㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1984（S59） | 新    |
| 003 | 屋内運動場 | 1階 | 610㎡   | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1969（S44） | 旧    |

### 5年間の児童数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

- NO.001校舎…平成21年に耐震診断（未改修）、内部・外部・設備改修＝「2：改修中」
- NO.002校舎…内部改修＝「2：改修中」、外部・設備改修＝「3：未改修」
- NO.003屋内運動場…平成9年に耐震診断（未改修）、内部・外部改修＝「2：改修中」、設備改修＝「3：未改修」

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | C             | C  | B         | C    | C    | 53              |
| 002 | 校舎    | C             | C  | B         | B    | B    | 62              |
| 003 | 屋内運動場 | A             | C  | B         | C    | C    | 58              |

現況調査写真

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定C</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定D</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定A</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定D</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定B</p>      | <p>【外壁】校舎<br/>判定D</p>     |
| <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定C</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎窓<br/>判定B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定B</p>  |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定D</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定C</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定C</p>   | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定C</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |       |   |  |
|--------|---|--------|--|-------|---|--|
| 学校調査番号 | 3813  | 施設名称   | <b>吾妻中学校</b>   |       |   |  |
| 施設概要   | <p>建築年は昭和53～54年であり、築年数は39～40年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、中学校3校から1校への再編が示されている。</p> <p>これをうけ、統合中学校の事業が進められており、2022年度に開校を予定している。</p> |        |  |       |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字下平乙613-53  |        |  |       |   |  |
| 座標（緯度） | 37.602088   | 座標（経度） | 140.135599   |       |   |  |
| 敷地面積   | 4,987㎡  | 延床面積   | 3,269㎡   |       |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町     |   |  |
| 用途地域   | 無指定地域   |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |   |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 3階 | 1,366㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1978（S53） | 旧    |
| 002 | 校舎    | 3階 | 1,038㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 1979（S54） | 旧    |
| 003 | 屋内運動場 | 1階 | 865㎡   | 鉄骨コンクリート造（S造）  | 1979（S54） | 旧    |

### 5年間の生徒数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

- NO.001校舎…平成8年耐震診断（未改修）、内部・外部・設備改修＝「2：改修中」
- NO.002校舎…平成8年耐震診断（未改修）、内部・外部改修＝「2：改修中」、設備改修＝「3：未改修」
- NO.003屋内運動場…平成8年耐震診断（未改修）、内部・外部改修＝「2：改修中」、設備改修＝「3：未改修」

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | B             | C  | B         | C    | C    | 56              |
| 002 | 校舎    | B             | C  | B         | B    | B    | 65              |
| 003 | 屋内運動場 | A             | C  | C         | B    | B    | 54              |

現況調査写真

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定B</p>       | <p>【屋上】校舎<br/>判定C</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定A</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定C</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定D</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定C</p>      | <p>【外壁】校舎<br/>判定D</p>     |
| <p>【外壁】校舎テラス<br/>判定C</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎窓<br/>判定C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定B</p>  |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定B</p>   | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定C</p>  |

## 学校施設カルテ


### 学校施設基本情報

|        |  |        |  |       |   |  |
|--------|--|--------|--|-------|---|--|
| 学校調査番号 | 3809   | 施設名称   | <b>東中学校</b>  |       |   |  |
| 施設概要   | <p>建築年は平成12～13年であり、築年数は17～18年が経過している。</p> <p>教育施設適正配置等推進委員会による提言（平成24年）では、中学校3校から1校への再編が示され、2022年度に統合中学校の開校を予定している。</p> <p>提言では、緑小学校・長瀬小学校が統合した場合、東中学校の学校施設が利用される可能性も示されている。</p> |        |  |       |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁上川原2262-75   |        |  |       |   |  |
| 座標（緯度） | 37.538135  | 座標（経度） | 140.144434   |       |   |  |
| 敷地面積   | 15,607㎡  | 延床面積   | 5,482㎡   |       |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課   |        | 所有形態   | 町     |   |  |
| 用途地域   | 第一種住居地域  |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない |   |  |


### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積   | 構造             | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|--------|----------------|-----------|------|
| 001 | 校舎    | 2階 | 3,786㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 2000（H12） | 新    |
| 002 | 屋内運動場 | 2階 | 1,696㎡ | 鉄筋コンクリート造（RC造） | 2001（H13） | 新    |
|     |       |    |        |                |           |      |

### 5年間の生徒数（単位：人）



### 5年間の施設関連経費（単位：円）



### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

（該当データなし）

構造躯体以外の劣化状況


| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 校舎    | A             | B  | A         | A    | A    | 93              |
| 002 | 屋内運動場 | A             | B  | A         | A    | A    | 93              |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |

現況調査写真

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>【屋上】校舎<br/>判定 A</p>       | <p>【屋上】屋内運動場<br/>判定 A</p>    | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>       | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>       |
| <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 C</p>     | <p>【外壁】校舎<br/>判定 B</p>     |
| <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>  |
| <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 C</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部仕上げ】校舎<br/>判定 B</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |

## 学校施設カルテ

### 学校施設基本情報

|        |   |        |  |   |  |
|--------|---|--------|--|---|--|
| 学校調査番号 | —   | 施設名称   | <b>旧山潟小学校（屋内運動場）</b>   |   |  |
| 施設概要   | <p>平成18年に緑小学校へ統合されたことで、山潟小学校は廃校となり、校舎は教育旅行の受入れ等を行う「人の駅」として活用が進められている。</p> <p>屋内運動場の建築年は昭和45年であり、48年が経過している。</p> |        |  |  |  |
| 所在地    | 福島県耶麻郡猪苗代町大字山潟字湊志田191   |        |  |   |  |
| 座標（緯度） | 37.490777   | 座標（経度） | 140.156007   |   |  |
| 敷地面積   | —   | 延床面積   | 364㎡   |   |  |
| 所管部署   | 教育委員会教育総務課  |        | 所有形態   | 町   |  |
| 用途地域   | 無指定地域   |        | DID（人口集中地区）  | 該当しない   |  |

### 建物一覧

| NO  | 建物名称  | 階数 | 延床面積 | 構造      | 建築年       | 耐震基準 |
|-----|-------|----|------|---------|-----------|------|
| 001 | 屋内運動場 | 1階 | 364㎡ | 鉄骨造（S造） | 1970（S45） | 旧    |
|     |       |    |      |         |           |      |
|     |       |    |      |         |           |      |

### 5年間の児童数（単位：人）

|           |
|-----------|
| （該当データなし） |
|-----------|

### 5年間の施設関連経費（単位：円）

|           |
|-----------|
| （該当データなし） |
|-----------|

### 改修履歴（平成28年度公立学校施設台帳）

|           |
|-----------|
| （該当データなし） |
|-----------|

構造躯体以外の劣化状況

| NO  | 建物名称  | 平成30年度 劣化状況調査 |    |           |      |      | 健全度<br>(100点満点) |
|-----|-------|---------------|----|-----------|------|------|-----------------|
|     |       | 屋根・<br>屋上     | 外壁 | 内部<br>仕上げ | 電気設備 | 機械設備 |                 |
| 001 | 屋内運動場 | B             | B  | C         | C    | C    | 53              |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |
|     |       |               |    |           |      |      |                 |

現況調査写真

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>    | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>    | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>    | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>    |
| <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【外壁】屋内運動場<br/>判定 C</p>  |
| <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 C</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |
| <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 D</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 D</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 C</p>  | <p>【内部】屋内運動場<br/>判定 B</p>  |